

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia sociálny zariadení

Objekt:

Dátum: 16. 9. 2019

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

|   |     |           |                               |    |        |  |  |
|---|-----|-----------|-------------------------------|----|--------|--|--|
| 1 | 011 | 317166100 | Montáž prekladu               | ks | 5,000  |  |  |
| 2 | 011 | 342273301 | Vymurovanie priečky hr.100 mm | m2 | 11,921 |  |  |
| 3 | 011 | 342273302 | Podmurovanie umývadiel        | ks | 2,000  |  |  |

### 4 Vodorovné konštrukcie

|   |     |             |                          |     |       |  |  |
|---|-----|-------------|--------------------------|-----|-------|--|--|
| 4 | 011 | 430321626.9 | Oprava schodu pri vstupe | kpl | 1,000 |  |  |
|---|-----|-------------|--------------------------|-----|-------|--|--|

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|   |     |           |  |    |        |  |  |
|---|-----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 5 | 011 | 612481129 | Vyspravenie stien po osekani obkladačiek | m2 | 49,941 |  |  |
| 6 | 011 | 632450023 | Zhotovenie betónového poteru hr. do 3 cm | m2 | 12,081 |  |  |

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     |            |  |    |         |  |  |
|----|-----|------------|--|----|---------|--|--|
| 7  | 003 | 941955002  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,2 do 1,9 m  | m2 | 27,579  |  |  |
| 8  | 013 | 962031132  | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t   | m2 | 12,774  |  |  |
| 9  | 013 | 965043341  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,591   |  |  |
| 10 | 013 | 965081712  | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                           | m2 | 11,811  |  |  |
| 11 | 013 | 968061129  | Vyvesenie dreveného dverného krídla do 2 m2  | ks | 6,000   |  |  |
| 12 | 013 | 9680622449 | Vybúranie okenného rámu  | ks | 1,000   |  |  |
| 13 | 013 | 968063455  | Vybúranie dverových zárubní, -0,08200t   | ks | 6,000   |  |  |
| 14 | 013 | 971033651  | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t  | m3 | 0,954   |  |  |
| 15 | 013 | 978059531  | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t   | m2 | 63,390  |  |  |
| 16 | 013 | 979081110  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 11,047  |  |  |
| 17 | 013 | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t  | 110,470 |  |  |
| 18 | 013 | 979082111  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t  | 11,047  |  |  |
| 19 | 013 | 979089012  | Poplatok za skladovanie sutiny a vybúraných hmôt   | t  | 11,047  |  |  |

### 99 Presun hmôt HSV

|    |     |           |   |   |       |  |  |
|----|-----|-----------|---|---|-------|--|--|
| 20 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 5,866 |  |  |
|----|-----|-----------|---|---|-------|--|--|

## PSV Práce a dodávky PSV

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia sociálny zariadení

Objekt:

Dátum: 16. 9. 2019

JKSO:

| P.Č.       | KCN | Kód položky | Skrátený popis  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1          | 2   | 3           | 4   | 5   | 6               | 7               | 8           |
| <b>721</b> |     |             | <b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>   |     |                 |                 |             |
| 21         | 721 | 721170039   | Montáž rozvodov odpadov a vody  | kpl | 1,000           |                 |             |
| <b>725</b> |     |             | <b>Zdravotechnika - zariadenia - predmety</b>   |     |                 |                 |             |
| 22         | 721 | 725110818   | Demontáž záchoda  | súb | 3,000           |                 |             |
| 23         | 721 | 725119307   | Montáž záchodovej misy kombinovanej   | súb | 2,000           |                 |             |
| 24         | 721 | 725122813   | Demontáž pisoára, -0,01720t   | súb | 2,000           |                 |             |
| 25         | 721 | 725129210   | Montáž pisoáru s automatickým splachovaním  | súb | 1,000           |                 |             |
| 26         | 721 | 725210828   | Demontáž umývadla   | súb | 1,000           |                 |             |
| 27         | 721 | 725219202   | Montáž umývadla   | súb | 2,000           |                 |             |
| 28         | 721 | 725291116   | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní - zrkadlá   | súb | 3,000           |                 |             |
| 29         | 721 | 725820810   | Demontáž batérie umývadlovej, -0,0026t  | súb | 1,000           |                 |             |
| 30         | 721 | 725829601   | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických  | ks  | 2,000           |                 |             |
| <b>735</b> |     |             | <b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>  |     |                 |                 |             |
| 31         | 731 | 735153210   | Montáž radiátorov   | ks  | 2,000           |                 |             |
| <b>761</b> |     |             | <b>Konštrukcie sklobetónové</b>   |     |                 |                 |             |
| 32         | 761 | 761122101   | Osadenie sklobetónových tvárnic v priečke hr. 100 mm  | m2  | 0,480           |                 |             |
| <b>763</b> |     |             | <b>Konštrukcie - drevostavby</b>  |     |                 |                 |             |
| 33         | 763 | 7631360959  | Montáž sadrokartónového podhľadu  | m2  | 12,081          |                 |             |
| 34         | 763 | 763139531   | Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t | m2  | 11,811          |                 |             |
| <b>766</b> |     |             | <b>Konštrukcie stolárske</b>  |     |                 |                 |             |
| 35         | 766 | 766661112   | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové                            | ks  | 4,000           |                 |             |
| 36         | 766 | 766702111   | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm   | ks  | 4,000           |                 |             |
| <b>767</b> |     |             | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>   |     |                 |                 |             |
| 37         | 767 | 767631100   | Montáž okna a parapetov   | ks  | 1,000           |                 |             |
| <b>771</b> |     |             | <b>Podlahy z dlaždíc</b>  |     |                 |                 |             |
| 38         | 771 | 771575002   | Penetrovanie podkladu dlažby  | m2  | 12,436          |                 |             |
| 39         | 771 | 771575119   | Špárovanie dlažby   | m2  | 12,436          |                 |             |
| 40         | 771 | 771575208   | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepidla   | m2  | 12,436          |                 |             |
| <b>781</b> |     |             | <b>Dokončovacie práce a obklady</b>   |     |                 |                 |             |
| 41         | 771 | 7814450502  | Penetrovanie pod obklad   | m2  | 75,932          |                 |             |

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia sociálny zariadení

Objekt:

Dátum: 16. 9. 2019

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4   | 5   | 6               | 7               | 8           |
| 42   | 771 | 781445057   | Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu  | m2  | 75,932          |                 |             |
| 43   | 771 | 781445059   | Špárovanie obkladu  | m2  | 75,932          |                 |             |
| 44   | 771 | 781491111   | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu  | m   | 17,200          |                 |             |
|      |     | <b>784</b>  | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>   |     |                 |                 |             |
| 45   | 784 | 784411309   | Penetrácia  | m2  | 12,081          |                 |             |
| 46   | 784 | 784452269   | Maľby stropu z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné j výšky do 3,80 m | m2  | 12,081          |                 |             |
|      |     | <b>M</b>    | <b>Práce a dodávky M</b>  |     |                 |                 |             |
|      |     | <b>21-M</b> | <b>Elektromontáže</b>   |     |                 |                 |             |
| 47   | 921 | 210010000   | Rozvody ELI   | kpl | 1,000           |                 |             |
| 48   | 921 | 2102000981  | Montáž bodových svietidiel  | ks  | 7,000           |                 |             |
| 49   | 921 | 210962013   | Demontáž ELI  | ks  | 1,000           |                 |             |
|      |     | <b>OST</b>  | <b>Ostatné</b>  |     |                 |                 |             |
| 50   | HZS | 000111      | Dovoz materiálu   | kpl | 1,000           |                 |             |
| 51   | HZS | 000113      | Dopravné - presun pracovníkov   | kpl | 1,000           |                 |             |
|      |     | <b>020</b>  | <b>Materiál</b>   |     |                 |                 |             |
| 52   | 595 | 5953340430  | PORFIX Priečkovka dl.500xv.250xš.100mm  | ks  | 100,000         |                 |             |
| 53   | 595 | 5953340421  | PORFIX Priečkovka dl.500xv.250xš.75mm   | ks  | 27,000          |                 |             |
| 54   | 585 | 5858400010  | Lepidlo, 25 kg vrece  | ks  | 21,000          |                 |             |
| 55   | 595 | 5953171211  | Preklad   | ks  | 5,000           |                 |             |
| 56   | 634 | 6348524501  | Tvárnica sklenená 190x190x80  | ks  | 12,000          |                 |             |
| 57   | 589 | 5893230507  | Betón C 16/20   | m3  | 0,150           |                 |             |
| 58   | 585 | 58593364017 | Betónový poter  | m3  | 0,500           |                 |             |
| 59   | 286 | 2863105508  | Materiál pre rozvod odpadu a vody (rúry, kolená odbočky, ventily, T-kusy, flexihadice)              | kpl | 1,000           |                 |             |
| 60   | 642 | 6420132611  | Umývadlo  | ks  | 2,000           |                 |             |
| 61   | 405 | 4050202378  | Batéria umývadlová senzorová  | ks  | 2,000           |                 |             |
| 62   | 642 | 6423011605  | WC kombi  | ks  | 2,000           |                 |             |
| 63   | 642 | 6425211401  | Pisoár so senzorom  | ks  | 1,000           |                 |             |
| 64   | 642 | 6424310111  | Zrkadlo cca 50x90   | ks  | 2,000           |                 |             |
| 65   | 642 | 64243101112 | Zrkadlo cca 120x75  | ks  | 1,000           |                 |             |
| 66   | 611 | 6117103114  | Dvere vnútorné jednokridlové plné 60 cm   | ks  | 2,000           |                 |             |
| 67   | 611 | 6117103116  | Dvere vnútorné jednokridlové plné 80 cm   | ks  | 2,000           |                 |             |
| 68   | 611 | 6117100101  | Obložková zárubňa   | ks  | 4,000           |                 |             |
| 69   | 484 | 4848952937  | Vykurovacie teleso rebríkové elektrické   | ks  | 2,000           |                 |             |
| 70   | 611 | 6114100701  | Plastové okno š/v 800x550 mm  | ks  | 1,000           |                 |             |
| 71   | 611 | 6119000951  | Vnútorná parapetná doska plastová   | ks  | 1,000           |                 |             |

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia sociálny zariadení

Objekt:

Dátum: 16. 9. 2019

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis                          | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                       | 5   | 6               | 7               | 8           |
| 72   | 138 | 1381403005  | Vonkajší parapet                        | ks  | 1,000           |                 |             |
| 73   | 585 | 5856104699  | Penetračný náter                        | kg  | 41,000          |                 |             |
| 74   | 590 | 5903057004  | Materiál na sadrokartónový podhľad      | m2  | 12,081          |                 |             |
| 75   | 597 | 5976412200  | Dlaždice keramické                      | m2  | 15,000          |                 |             |
| 76   | 585 | 5858400010  | Lepidlo na obklad a dlažbu, 25 kg vrece | ks  | 60,000          |                 |             |
| 77   | 597 | 5976583002  | Obkladačky keramické                    | m2  | 86,000          |                 |             |
| 78   | 283 | 2834301207  | Profil PVC k obkladu                    | ks  | 10,000          |                 |             |
| 79   | 585 | 5858400080  | Škárovacia hmota na obklad a dlažbu     | kg  | 38,000          |                 |             |
| 80   | 245 | 2457001096  | Adhézny mostík                          | kg  | 3,000           |                 |             |
| 81   | 581 | 5812473001  | Náter maliarsky vnútorný                | kg  | 6,000           |                 |             |
| 82   | 348 | 3480308200  | Bodové svetla                           | ks  | 7,000           |                 |             |
| 83   | 348 | 3480012979  | Materiál pre ELI (bez svietidiel)       | kpl | 1,000           |                 |             |

**Celkom**