

**Projekt je spolufinancovaný Environmentálnym fondom formou
dotácie v rámci Programu obnovy dediny**

Obec Závadka so sídlom Závadka 36 realizuje projekt:

Revitalizácia obce – úprava plochy v centre obce

Cieľom projektu je estetizácia verejných priestorov v zastavanom území obce.

Predovšetkým v jej centrálnej časti pri obecnom úrade a materskej škole.

**Hlavnou úlohou riešeného priestoru bude vytvoriť reprezentačný vstup k
obecnému úradu a zároveň skrášliť prostredie pre detské hry a vytvoriť
vhodnú mikroklimu v letných dňoch. Riešená plocha je v centre a snažíme sa
celý priestor dotvoriť tak, aby bol vystihnutý vidiecky charakter a aby sa celá
plocha vhodne začlenila do intravilánu obce.**

Miesto realizácie: Obec Závadka

Výška poskytnutej dotácie: 4 578,81 €

Spolufinancovanie obce: 240,99 €

Termín realizácie: 01/2020 – 10/2020

Propagácia projektu „Revitalizácia obce – úprava plochy v centre obce“

Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov v rámci Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v objeme 4 578,81 €, na ktorých sa obec podieľala 5% spoluúčasťou, Obec Závadka zrealizovala projekt „**Revitalizácia obce – úprava plochy v centre obce**“. Realizácia projektu prebiehala v katastrálnom území obce Závadka, okres Michalovce, Košický samosprávny kraj ktorá spočívala v úprave plochy v centre obce v súlade s položkovitým rozpočtom na projekt, ktorý tvorí prílohu Zmluvy č. **153/POD-807/20**.

Obec Závadka takto pristúpila k estetizácii verejných priestorov v zastavanom území obce, konkrétne v jej centrálnej časti pri obecnom úrade a materskej škole. Hlavnou úlohou riešeného priestoru bolo vytvoriť reprezentačný vstup k obecnému úradu a zároveň skrášliť prostredie pre detské hry a vytvoriť vhodnú mikroklimu v letných dňoch. Riešená plocha je v centre a dotvorila celý priestor tak, aby bol vystihnúť vidiecky charakter a celá plocha je vhodne začlenená do intravilánu obce.

Priestor pôsobil prázdno a žiadal si vhodné hmotové doplnenie zeleňou. Základom kompozície sú skupinové, solitérne a alejové výsadby stromov, ktoré boli doplnené výsadbami krov a trvaliek. Druhá skladba zohľadňuje prirodzenú potenciálnu vegetáciu a tiež vidiecky charakter obce. Kostru porastu tvoria vzrastlé základné dreviny. Tieto druhy boli vybrané pre svoj habitus a zaujímavé sezónne pôsobenie (jesenné vyfarbenie). Výsadby krov sú proporčne rozmiestnené po areáli. Charakter záhonov je rozvoľnený s celoročným estetickým pôsobením. Použité boli druhy s vysokou odolnosťou a nízkymi nárokmi na prostredie a údržbu. Krovité výsadby svojou štruktúrou, textúrou a farebnosťou zabezpečujú premenlivosť a dynamiku priestoru počas celého vegetačného obdobia a tiež zaujímavý zimný aspekt. Vysadené živé ploty sú celoročne atraktívne. Realizácia projektu vybraným dodávateľom prebiehala v októbri 2020. Svojpomocné práce spočívajúce v kosení a výrube poškodených drevín boli realizované za pomoci dobrovoľníkov z radov miestnych obyvateľov a zamestnancov obecného úradu.

Zemné práce pozostávali zo zobrať ornice, z výkopov a násypov, z vyrovnaní a zhutnení pod spevnené plochy. Pred zahájením zemných prác bola odobratá zemina v hrúbke 20 cm, ktorá sa použila na spätné zatravnenie a úpravu terénu. Jednotlivé záhony sú spojené nášľapným chodníkom z andezitových platní v hrúbke 50 mm a priemerom 350-500 mm.

Pri výsadbe 10 ks stromov bol použitý vzrastlý predpestovaný rastlinný materiál s obvodom kmeňa min. 10-12cm a korunkou založenou v podchodnej výške 2,20 m. Stromy sú prirodzeného tvaru s podchodnou výškou, predpestované v špecializovanej škôlke, minimálne tri krát presádzané, transportované a boli vysádzané so spevneným koreňovým balom. Koruna stromov je pravidelná, prirodzene stavaná, odpovedajúca

priemeru kmeňa, s terminálom v predĺžení osi kmeňa. Novo vysadené stromy sú ukotvené pomocou kolovej konštrukcie z 3 kolov.

Ku konštrukcii bude strom vyviazaný pružnými úväzkami.

Na výsadbu 200 ks kríkov bol použitý predpestovaný rastlinný materiál kontajnerovaný vo veľkosti 20-60 cm, v hustote cca 1 ks/m², nakoľko tieto sú schopné v kratšej dobe po realizácii výsadiieb vytvoriť požadovanú hmotu zelene. Pri výsadbe aj po skončení výsadby béla prevedená dôkladná zálievka všetkých drevín. Na plochy krovitých výsadiieb bola rozprestretá mulčovacia netkaná textilná (netkaná textilná 50g/m² resp. textilná 50g/m²), UV chránená, stabilizovaná, ktorá bráni rastu a rozvoju buriny. Následne bola plocha pokrytá vrstvou štrku v hrúbke min. 5cm, frakcie 16-32mm z dôvodu minimalizovania následnej údržby.

Trvalkové záhony sú tvorené skupinovými výsadbami 100 ks xerofytných trvaliek. Výsadbu bola realizovaná do vopred rozrušenej a vyčistenej pôdy. Pri výsadbe sa postupovalo podľa realizačnej projektovej dokumentácie s dodržaním odporúčaných výsadbových sponov rastlín. Následne boli plochy záhonov zamulčované vrstvou štrku. Pri mulčovaní sme dbali na rovnomerné rozprestretie mulčovacieho materiálu v hrúbke 5 cm, fr. 16-32mm. Vrstva mulču zabráni klíčeniu burín z náletov v prvých mesiacoch po výsadbe, čím sa znížia nároky na údržbu trvalkových plôch. Jednotlivé záhony sú ohraničené pastovým obrubníkom.

Vysadenú zeleň a terénne úpravy možno charakterizovať ako úpravy reprezentačného priestoru. Jej pravidelnú údržbu spočívajúcu najmä v pravidelnom reze drevín, kríkov a trvaliek, pravidelnej zálievky a ochrany pred škodcami obec zabezpečuje najmä za pomoci zamestnancov obce, materskej školy a dobrovoľníkov z radov miestnych obyvateľov.

Priestranstvo pred obecným úradom a materskou školou pred realizáciou.



Zemné práce, príprava záhonov a osadenie netkanej textílie.



Budovanie skalky, záhonov, nášľapných chodníkov z andezitových platní a mulčovanie vrstvou štrku.



Vynovená a atraktívnejšia oddychová zóna pred vstupom na obecný úrad a do materskej školy, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom obce.

